



## PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR ESTADO DO RIO GRANDE	PROGRAMA PAVIMENTA-RS	AÇÃO / MODAL EMPREITADA I	IDADE LOCAL	OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE
PROponente / Tomador	MUNICÍPIO CACIQUE DOBLE		MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	LOC RUA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
DATA BASE mar-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RI	A EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA	
				BDI 1 24,03%	BDI 2 16,80%
				BDI 3	BDI 4
				BDI 5	

				Frete de Obra:									
				RUA EDIMO LUIZ TONIAL	RUA PADRE AGOSTINH O	RUA DOZOLINA SPANHOLI BERGAMO	RUA PEDRO SPANHOLI						
Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CBUQ NA RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA DOZOLINA SPANHOLI BERGAMO.													
1.	SERVICOS INICIAIS												
1.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.237,00	4.323,00	500,00	2.714,00	700,00						
1.0.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,34	0,35	0,33	0,33	0,33						
1.0.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	0,68	0,17	0,17	0,17	0,17						
1.0.4.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	2,88	2,88									
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
2.1.	REPERFILAGEM												
2.1.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	8.237,00	4.323,00	500,00	2.714,00	700,00						
2.1.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	341,48	172,92	25,00	108,56	35,00						
2.1.3.	Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescdo de ICMS) ANP março/2024 + frete.	T	46,23	23,41	3,38	14,70	4,74						
2.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.086,19	6.626,64	958,05	4.160,23	1.341,27						
2.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 44 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	38.386,16	19.438,14	2.810,28	12.203,35	3.934,39						
2.1.6.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	872,39	441,77	63,87	277,34	89,41						
2.2.	CAPEAMENTO												
2.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	3.360,00	1.980,00		1.380,00							
2.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO-EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	100,80	59,40		41,40							
2.2.3.	Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescdo de ICMS) ANP março/2024 + frete	T	13,64	8,04		5,60							
2.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.862,85	2.276,32		1.586,53							
2.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 44 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.331,04	6.677,22		4.653,82							
2.2.6.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	257,51	151,75		105,76							
3.	SINALIZAÇÃO												
3.0.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	516,98	191,07	72,47	176,97	76,47						
3.0.2.	PLACA CIRCULAR 0,50M² (D=80CM), COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO	UN	4,00	2,00		2,00							
3.0.3.	PLACA DE PARE- OCTOGONAL 0,53M² (L=33CM), COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO	UN	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00						
3.0.4.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20" CM, COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO	UN	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00						

CACIQUE DOBLE/RS

Local

13 de maio de 2024

Data

Nome: NATAN R F VIEIRA  
Título: ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CAU RS238178  
ART/RRT: 12736667