



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR ESTADO DO RIO GRANDE		PROGRAMA PAVIMENTA-RS	AÇÃO / MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL		OBJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE					
PROponente / Tomador MUNICIPIO CACIQUE DOBLE			Município / UF CACIQUE DOBLE/RS		Localidade / Endereço RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				
DATA BASE mar-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA			BDI 1 24,03%	BDI 2 16,80%	BDI 3	BDI 4	BDI 5	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA EDIMO LUIZ TONIAL, RUA PADRE AGOSTINHO, RUA PEDRO SPANHOLI, RUA DOZOLINA SPANHOLI BERGAMO.									816.799,49
1.			SERVICIOS INICIAIS					-	60.266,90
1.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	8.237,00	2,01	BDI 1	2,49	20.510,13
1.0.2.	COMPOSIÇÃO	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,34	8.366,38	BDI 1	10.376,82	13.904,94
1.0.3.	COMPOSIÇÃO	6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	0,68	29.592,94	BDI 1	36.704,12	24.958,80
1.0.4.	SINAPI-H	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125" M	M2	2,88	250,00	BDI 1	310,08	893,03
2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	730.431,37
2.1.			REPERFILAGEM					-	561.884,60
2.1.1.	COMPOSIÇÃO	5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	8.237,00	2,36	BDI 1	2,93	24.134,41
2.1.2.	COMPOSIÇÃO	95995 ADAPTADA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	341,48	536,03	BDI 1	664,84	227.029,56
2.1.3.	COTAÇÃO	2	Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescido de ICMS) ANP março/2024 + frete.	T	46,23	4.537,52	BDI 2	5.299,82	245.010,68
2.1.4.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.086,19	1,70	BDI 1	2,11	27.611,86
2.1.5.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 44 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	38.386,16	0,66	BDI 1	0,82	31.476,65
2.1.6.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	872,39	6,12	BDI 1	7,59	6.621,44
2.2.			CAPEAMENTO					-	168.546,77
2.2.1.	COMPOSIÇÃO	5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M2	3.360,00	2,36	BDI 1	2,93	9.844,80
2.2.2.	COMPOSIÇÃO	95995 ADAPTADA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAGEM E/OU CAPEAMENTO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	100,80	536,03	BDI 1	664,84	67.015,87
2.2.3.	COTAÇÃO	2	Cimento asfáltico de petróleo a granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescido de ICMS) ANP março/2024 + frete	T	13,64	4.537,52	BDI 2	5.299,82	72.289,54
2.2.4.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 15 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.862,85	1,70	BDI 1	2,11	8.150,61
2.2.5.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 44 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.331,04	0,66	BDI 1	0,82	9.291,45
2.2.6.	SINAPI	101002	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	257,51	6,12	BDI 1	7,59	1.954,50
3.			SINALIZAÇÃO					-	26.101,22
3.0.1.	COMPOSIÇÃO	4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	516,98	22,89	BDI 1	28,39	14.677,06
3.0.2.	COMPOSIÇÃO	7	PLACA CIRCULAR 0,50M² (D=80CM), COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO	UN	4,00	536,11	BDI 1	664,94	2.659,76
3.0.3.	COMPOSIÇÃO	8	PLACA DE PARE- OCTOGONAL 0,53M² (L=33CM), COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO	UN	8,00	553,43	BDI 1	686,42	5.491,36
3.0.4.	COMPOSIÇÃO	9	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20" CM, COM SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO	UN	8,00	329,86	BDI 1	409,13	3.273,04

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

CACIQUE DOBLE/RS
Local
13 de maio de 2024
Data

Nome: NATAN R F VIEIRA
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS236178
ART/VRT: 12736667